

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku.
ADRES INWESTYCJI : ul. Starodębska 26c, dz. nr 217/35 KM52 Włocławek
INWESTOR : Administracja Zasobów Mieszkaniowych
ADRES INWESTORA : ul. Ostrowska 30; 87-800 Włocławek
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2019

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
: 1 kw. 2019 SEKOCENBUD ceny RMS

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"CAD PROJEKT"
Konrad Strzelecki
ul. Opalowa 8, 87-853 Kruszyn
tel: 603 768 019
NIP:888-188-43-09 REGON 911302003

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8/6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		0,51	0,00	0,00
2	KNR 4-01 d.1 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - wejście do zsypu	m ³		0,34	0,00	0,00
3	KNR-W 4-01 d.1 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		4,32	0,00	0,00
4	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - likwidacja składu i zsypu opału - zasypanie gruzem przestrzeni po rozbiórce	m ³		5,49	0,00	0,00
5	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - zasypanie przestrzeni piaskiem po rozbiórce składu opału	m ³		19,76	0,00	0,00
6	KNR 2-21 d.1 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		24,00	0,00	0,00
2		Ocieplenie ścian zewnętrznych - elewacja frontowa					
7	KNR 13-23 d.2 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu gr. 12 cm	m ³		6,75	0,00	0,00
8	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		6,75	0,00	0,00
9	d.2 kalk. własna	Utylizacja odpadów - kod 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu)	t		1,20	0,00	0,00
10	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		14,00	0,00	0,00
11	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		56,70	0,00	0,00
12	NNRNKB 202 d.2 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		56,70	0,00	0,00
13	KNR 2-02 d.2 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		4,00	0,00	0,00
14	KNR 2-02 d.2 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		56,70	0,00	0,00
15	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		9,29	0,00	0,00
16	d.2 kalk. własna	Demontaż lampy oświetleniowej	kpl		1,00	0,00	0,00
17	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		7,81	0,00	0,00
18	KNR 4-01 d.2 1306-01	Demontaż starych krat okiennych	szt.przec.		22,00	0,00	0,00
19	d.2 kalk. własna	Demontaż drobnych elementów z elewacji	kpl		1,00	0,00	0,00
20	KNR-W 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 15%	m ²		8,44	0,00	0,00
21	KNR-W 4-01 d.2 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		8,44	0,00	0,00
22	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		46,99	0,00	0,00
23	KNR 0-17 d.2 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		46,99	0,00	0,00
24	KNR 0-23 d.2 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		11,50	0,00	0,00
25	KNR 0-17 d.2 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 16 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		43,36	0,00	0,00
26	KNR 0-17 d.2 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		6,35	0,00	0,00
27	KNR 0-17 d.2 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian ekstrudowany gr. 8 cm - cokół	m ²		4,02	0,00	0,00
28	KNR 0-17 d.2 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		16,08	0,00	0,00
29	KNR 0-17 d.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół	m ²		4,02	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
30	KNR 2-02 d.2 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokół w kolorze RAL 0117	m ²		4,02	0,00	0,00
31	KNR 0-23 d.2 2612-06	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		1,40	0,00	0,00
32	KNR 0-17 d.2 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys.2,00 m	m ²		23,00	0,00	0,00
33	KNR 0-17 d.2 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		25,36	0,00	0,00
34	KNR 2-02 d.2 0617-06	Uszczelnienie silikonem styków ocieplenia z ościeżnicą - R=0,5, M=0,1 silikon, resztę materiałów wykreślić, sprzęt bez zmian	m		21,16	0,00	0,00
35	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		5,87	0,00	0,00
36	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		11,59	0,00	0,00
37	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		49,71	0,00	0,00
38	d.2 kalk. własna	Ponowny montaż drobnych elementów na elewacji	kpl		1,00	0,00	0,00
39	d.2 kalk. własna	Montaż lampy oświetleniowej	kpl		1,00	0,00	0,00
40	KNR-W 2-02 d.2 1210-01	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach	m ²		0,59	0,00	0,00
41	KNR-W 2-02 d.2 1210-02	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach	m ²		4,60	0,00	0,00
42	d.2 kalk. własna	Montaż daszku systemowego nad wejściem do budynku	kpl.		1,00	0,00	0,00
43	KNR-W 4-01 d.2 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,17	0,00	0,00
44	KNR-W 4-01 d.2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,17	0,00	0,00
45	d.2 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,17	0,00	0,00
46	d.2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:17,20,21,22,25,26,33,34,36,37)					0,00
3		Ocieplenie ścian zewnętrznych - elewacja tylna					
47	KNR 13-23 d.3 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu gr. 12 cm	m ³		6,75	0,00	0,00
48	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		6,75	0,00	0,00
49	d.3 kalk. własna	Utylizacja odpadów - kod 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu)	t		1,20	0,00	0,00
50	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		14,00	0,00	0,00
51	KNR 2-02 d.3 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		56,70	0,00	0,00
52	NNR NKB 202 d.3 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		56,70	0,00	0,00
53	KNR 2-02 d.3 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		4,00	0,00	0,00
54	KNR 2-02 d.3 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		56,70	0,00	0,00
55	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		5,43	0,00	0,00
56	d.3 kalk. własna	Demontaż lampy oświetleniowej	kpl		1,00	0,00	0,00
57	KNR 4-01 d.3 1306-01	Demontaż starych krat okiennych	szt.przec.		12,00	0,00	0,00
58	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		7,28	0,00	0,00
59	KNR-W 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m2 - przyjęło 15%	m ²		8,44	0,00	0,00
60	KNR-W 4-01 d.3 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		8,44	0,00	0,00
61	KNR 0-17 d.3 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		50,85	0,00	0,00
62	KNR 0-17 d.3 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		50,85	0,00	0,00
63	KNR 0-23 d.3 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		12,35	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8/6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
64	KNR 0-17 d.3 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 16 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		47,22	0,00	0,00
65	KNR 0-17 d.3 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		1,55	0,00	0,00
66	KNR 0-17 d.3 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian ekstrudowany gr. 8 cm - cokół	m ²		4,02	0,00	0,00
67	KNR 0-17 d.3 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		16,08	0,00	0,00
68	KNR 0-17 d.3 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół	m ²		4,02	0,00	0,00
69	KNR 2-02 d.3 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokół w kolorze RAL 0117	m ²		4,02	0,00	0,00
70	KNR 0-23 d.3 2612-06	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		0,56	0,00	0,00
71	KNR 0-17 d.3 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys. 2,00 m	m ²		24,70	0,00	0,00
72	KNR 0-17 d.3 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		9,38	0,00	0,00
73	KNR 2-02 d.3 0617-06	Uszczelnienie silikonem styków ocieplenia z ościeżnicą - R=0,5, M=0,1 silikon, resztę materiałów wykreślić, sprzęt bez zmian	m		5,18	0,00	0,00
74	KNR 2-02 d.3 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		5,36	0,00	0,00
75	KNR 2-02 d.3 0508-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		10,57	0,00	0,00
76	KNR-W 2-02 d.3 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		48,77	0,00	0,00
77	KNR-W 2-02 d.3 1210-02	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m ² osadzone w ścianach	m ²		3,90	0,00	0,00
78	d.3 kalk. własna	Montaż lampy oświetleniowej	kpl		1,00	0,00	0,00
79	d.3 kalk. własna	Montaż daszku systemowego nad wejściem do budynku	kpl.		1,00	0,00	0,00
80	KNR-W 4-01 d.3 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,17	0,00	0,00
81	KNR-W 4-01 d.3 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,17	0,00	0,00
82	d.3 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,17	0,00	0,00
83	d.3	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 59,60,61,62,64,65,72,75,76)					0,00
4		Ocieplenie ścian zewnętrznych - elewacja boczna z trzema oknami					
84	KNR 13-23 d.4 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu gr. 12 cm	m ³		6,75	0,00	0,00
85	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		6,75	0,00	0,00
86	d.4 kalk. własna	Utylizacja odpadów - kod 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu)	t		1,20	0,00	0,00
87	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		14,00	0,00	0,00
88	KNR 2-02 d.4 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		56,70	0,00	0,00
89	NNRNKB 202 d.4 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		56,70	0,00	0,00
90	KNR 2-02 d.4 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		56,70	0,00	0,00
91	KNR 2-02 d.4 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		9,22	0,00	0,00
92	d.4 kalk. własna	Demontaż drobnych elementów z elewacji	kpl		1,00	0,00	0,00
93	KNR 4-01 d.4 1306-01	Demontaż starych krat okiennych	szt.przec.		36,00	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
94	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		8,33	0,00	0,00
95	KNR-W 4-01 d.4 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 15%	m ²		8,44	0,00	0,00
96	KNR-W 4-01 d.4 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		8,44	0,00	0,00
97	KNR 0-17 d.4 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		47,06	0,00	0,00
98	KNR 0-17 d.4 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		47,06	0,00	0,00
99	KNR 0-23 d.4 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		13,50	0,00	0,00
100	KNR 0-17 d.4 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 16 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		43,43	0,00	0,00
101	KNR 0-17 d.4 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		4,66	0,00	0,00
102	KNR 0-17 d.4 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian ekstrudowany gr. 8 cm - cokół	m ²		4,02	0,00	0,00
103	KNR 0-17 d.4 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		16,08	0,00	0,00
104	KNR 0-17 d.4 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół	m ²		4,02	0,00	0,00
105	KNR 2-02 d.4 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokół w kolorze RAL 0117	m ²		4,02	0,00	0,00
106	KNR 0-23 d.4 2612-06	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		0,84	0,00	0,00
107	KNR 0-17 d.4 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys. 2,00 m	m ²		27,00	0,00	0,00
108	KNR 0-17 d.4 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		19,74	0,00	0,00
109	KNR 2-02 d.4 0617-06 analogia	Uszczelnienie silikonem styków ocieplenia z ościeżnicą - R=0,5, M=0,1 silikon, resztę materiałów wykreślić, sprzęt bez zmian	m		15,54	0,00	0,00
110	KNR 2-02 d.4 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		6,46	0,00	0,00
111	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		12,51	0,00	0,00
112	KNR-W 2-02 d.4 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		48,09	0,00	0,00
113	KNR-W 2-02 d.4 1210-02	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m ² osadzone w ścianach	m ²		11,68	0,00	0,00
114	d.4 kalk. własna	Ponowny montaż drobnych elementów na elewacji	kpl		1,00	0,00	0,00
115	KNR-W 4-01 d.4 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,17	0,00	0,00
116	KNR-W 4-01 d.4 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,17	0,00	0,00
117	d.4 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,17	0,00	0,00
118	d.4	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 94,95,96,97,98,100,101,108,111,112)					0,00
5		Ocieplenie ścian zewnętrznych - elewacja boczna z oknem					
119	KNR 2-01 d.5 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) - wycięcie drzewa przy budynku	szt.		1,00	0,00	0,00
120	KNR 13-23 d.5 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu gr. 12 cm	m ³		6,75	0,00	0,00
121	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		6,75	0,00	0,00
122	d.5 kalk. własna	Utylizacja odpadów - kod 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu)	t		1,20	0,00	0,00
123	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		14,00	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
124	KNR 2-02 d.5 1610-01	Rusztowania ramowe przysięcienne RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		56,70	0,00	0,00
125	NNRNKB 202 d.5 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		56,70	0,00	0,00
126	KNR 2-02 d.5 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przysięcennych wysokości do 10 m	m ²		56,70	0,00	0,00
127	KNR 2-02 d.5 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		0,59	0,00	0,00
128	KNR 4-01 d.5 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		3,00	0,00	0,00
129	KNR 4-01 d.5 1306-01	Demontaż starych krat okiennych	szt.przec.		4,00	0,00	0,00
130	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		6,99	0,00	0,00
131	KNR-W 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 15%	m ²		8,44	0,00	0,00
132	KNR-W 4-01 d.5 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		8,44	0,00	0,00
133	KNR 0-17 d.5 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		55,69	0,00	0,00
134	KNR 0-17 d.5 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		55,69	0,00	0,00
135	KNR 0-23 d.5 2612-09	Zamocowanie listwy cokolowej	m		13,50	0,00	0,00
136	KNR 0-17 d.5 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 16 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		52,06	0,00	0,00
137	KNR 0-17 d.5 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 metodą lekką-mokrą	m ²		0,69	0,00	0,00
138	KNR 0-17 d.5 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian ekstrudowany gr. 8 cm - cokół	m ²		4,02	0,00	0,00
139	KNR 0-17 d.5 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		16,08	0,00	0,00
140	KNR 0-17 d.5 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół	m ²		4,02	0,00	0,00
141	KNR 2-02 d.5 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokół w kolorze RAL 0117	m ²		4,02	0,00	0,00
142	KNR 0-23 d.5 2612-06	Doplata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		0,28	0,00	0,00
143	KNR 0-17 d.5 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys.2,00 m	m ²		27,00	0,00	0,00
144	KNR 0-17 d.5 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		6,51	0,00	0,00
145	KNR 2-02 d.5 0617-06	Uszczelnienie silikonem styków ocieplenia z ościeżnicą - R=0,5, M=0,1 silikon, resztę materiałów wykreślić, sprzęt bez zmian	m		2,31	0,00	0,00
146	KNR 2-02 d.5 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		5,04	0,00	0,00
147	KNR 2-02 d.5 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		10,04	0,00	0,00
148	KNR-W 2-02 d.5 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		52,75	0,00	0,00
149	KNR-W 2-02 d.5 1210-01	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 1 m ² osadzone w ścianach	m ²		0,59	0,00	0,00
150	KNR 2-02 d.5 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		3,00	0,00	0,00
151	KNR 4-01 d.5 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		2,00	0,00	0,00
152	KNR 2-02 d.5 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		1,00	0,00	0,00
153	KNR 4-02 d.5 0217-06	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem na pcv	kpl.		1,00	0,00	0,00
154	KNR-W 4-01 d.5 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,17	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8/6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
155	KNR-W 4-01 d.5 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,17	0,00	0,00
156	d.5 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,17	0,00	0,00
157	d.5	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:131,132,133,134,136,137,144,147,148)					0,00
6		Opaska chodnikowa + podesty wejściowe					
158	KNR 2-31 d.6 0815-07	Rozebranie opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		25,00	0,00	0,00
159	KNR 2-31 d.6 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		58,00	0,00	0,00
160	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		3,48	0,00	0,00
161	KNR 2-31 d.6 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		58,00	0,00	0,00
162	KNR 2-31 d.6 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zapr.cem.	m ²		29,00	0,00	0,00
163	KNR 4-01 d.6 0212-02	Rozbiórka starego betonowego podestu wejściowego do budynku	m ³		0,56	0,00	0,00
164	KNR 4-01 d.6 0203-10	Odtworzenie podestu wejściowego do budynku	m ³		1,24	0,00	0,00
165	KNR-W 2-02 d.6 1116-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową - podest	m ²		6,18	0,00	0,00
166	KNR 2-02 d.6 1217-05	Obramienia z kątownika 30x30x3 mm	m		4,00	0,00	0,00
167	KNR 2-02 d.6 1219-03	Montaż nowej wycieraczki ocynkowanej 60x40 cm wraz z odwodnieniem	szt.		2,00	0,00	0,00
168	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - podest schodowy	m ²		7,67	0,00	0,00
169	KNR 2-02 d.6 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		6,18	0,00	0,00
170	NNRNKB 202 d.6 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych,antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - podest wejściowy do budynku	m ²		6,18	0,00	0,00
171	KNR 2-02 d.6 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		9,95	0,00	0,00
172	NNRNKB 202 d.6 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		9,95	0,00	0,00
173	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		2,31	0,00	0,00
174	KNR 4-01 d.6 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		2,31	0,00	0,00
175	d.6 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		2,31	0,00	0,00
7		Wymiana stolarki okiennej					
176	KNR 4-01 d.7 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 1 m2	szt.		2,00	0,00	0,00
177	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		3,00	0,00	0,00
178	KNR 4-01 d.7 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²		3,07	0,00	0,00
179	KNR 2-02 d.7 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabrykowanych	m		4,80	0,00	0,00
180	NNRNKB 202 d.7 1025-01	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników PCW	m ²		1,19	0,00	0,00
181	NNRNKB 202 d.7 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		2,62	0,00	0,00
182	NNRNKB 202 d.7 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		4,99	0,00	0,00
183	KNR 4-01 d.7 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,50	0,00	0,00
184	KNR 4-01 d.7 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,50	0,00	0,00
8		Wymiana stolarki drzwiowej					
185	KNR-W 4-01 d.8 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż wiatrolapu	m ²		13,16	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
186 d.8	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²		2,36	0,00	0,00
187 d.8	NNRNKB 202 1026-05 analogia	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników stalowych malowane ogniowo antywłamaniowe	m ²		2,36	0,00	0,00
188 d.8	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi aluminiowe wiatrolapu	m ²		8,20	0,00	0,00
189 d.8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,65	0,00	0,00
190 d.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,65	0,00	0,00