

Kosztorys nakładczy

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Piekarska 6; 87-800 Włocławek; dz. nr 108, KM45
INWESTOR : Administracja Zasobów Komunalnych
ADRES INWESTORA : Włocławek, ul. Ostrowska 30
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 22.05.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2020

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Naprawa ścian zewnętrznych - elewacja frontowa A-B					
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		24,66	0,00	0,00
2	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		199,01	0,00	0,00
3	NNRNKB 202 d.1 1622a-01	Oślony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		199,01	0,00	0,00
4	KNR 2-02 d.1 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		199,01	0,00	0,00
5	KNR 2-02 d.1 1614-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys. do 20 m o konstrukcji drewnianej	m ²		36,99	0,00	0,00
6	KNR 2-02 d.1 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		5,08	0,00	0,00
7	KNR 19-01 d.1 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		33,07	0,00	0,00
8	d.1 kalk. własna	Demontaż drobnych elementów z elewacji (np tabliczki, lampa itp)	kpl		1,00	0,00	0,00
9	KNR 4-01 d.1 0354-15 analogia	Wykucie z muru uchwytów do flag	szt.		4,00	0,00	0,00
10	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		51,45	0,00	0,00
11	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		16,00	0,00	0,00
12	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		16,14	0,00	0,00
13	KNR 19-01 d.1 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły - przyjęto 20%	m ²		45,20	0,00	0,00
14	KNR 19-01 d.1 0702-02	Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szer. do 20 cm - ościeża - przyjęto 20%	m		13,72	0,00	0,00
15	KNR 19-01 d.1 0337-02	Gzymsy z cegieł budowlanych o wymiarach wysokości i wysokości 12 x 16 cm - uzupełnienie gzymsu	m		10,00	0,00	0,00
16	KNR 19-01 d.1 0335-02	Oblicowanie ścian cegłami budowlanymi podwójnymi - uzupełnienie detali na ścianie	m ²		0,40	0,00	0,00
17	KNR 0-17 d.1 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji	m ²		239,72	0,00	0,00
18	KNR 0-17 d.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		239,72	0,00	0,00
19	KNR 19-01 d.1 0807-03	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich - tynk do renowacji obiektów zabytkowych	m ²		45,20	0,00	0,00
20	KNR 19-01 d.1 0810-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer. 25 cm - tynk do renowacji obiektów zabytkowych	m ²		2,74	0,00	0,00
21	KNR 4-01 d.1 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach i ościeżach	m ²		239,72	0,00	0,00
22	KNR 19-01 d.1 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową - parapety, gzymsy, itp	m ²		24,90	0,00	0,00
23	KNR 2-02 d.1 0507-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm- z blachy powlekanej	m ²		4,00	0,00	0,00
24	KNR 2-02 d.1 0507-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm- z blachy powlekanej	m ²		47,45	0,00	0,00
25	KNR 2-02 d.1 0511-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm- z blachy powlekanej	m		16,14	0,00	0,00
26	KNR 2-02 d.1 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm- z blachy powlekanej	m		16,00	0,00	0,00
27	KNR 2-02 d.1 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej	szt.		2,00	0,00	0,00
28	KNR 4-01 d.1 0528-05	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy powlekanej	szt.		2,00	0,00	0,00
29	KNR 19-01 d.1 1302-02	Dwukrotne malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową do elewacji zabytkowych np KEIM lub równoważna	m ²		226,01	0,00	0,00
30	d.1 kalk. własna	Ponowny montaż drobnych elementów na elewacji (np tabliczki, lampa)	kpl		1,00	0,00	0,00
31	KNR 2-02 d.1 1219-08	Uchwyty do flag	szt.		4,00	0,00	0,00
32	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		3,00	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
33 d.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokół	m ²		13,71	0,00	0,00
34 d.1	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,72	0,00	0,00
35 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,72	0,00	0,00
36 d.1	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,72	0,00	0,00
37 d.1		Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 7,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,32)					0,00
38 d.1	kalk. własna	Koszty związane z zajęciem pasa drogowego	kpl		1,00	0,00	0,00
2		Naprawa ścian zewnętrznych - elewacja od podwórza G-C, F-E, E-D					
39 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		30,37	0,00	0,00
40 d.2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		269,78	0,00	0,00
41 d.2	NNRNKB 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		269,78	0,00	0,00
42 d.2	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		7,33	0,00	0,00
43 d.2	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		269,78	0,00	0,00
44 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		41,27	0,00	0,00
45 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		45,58	0,00	0,00
46 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		18,91	0,00	0,00
47 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		16,74	0,00	0,00
48 d.2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu schowania instalacji elektrycznej	m		18,91	0,00	0,00
49 d.2	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		18,91	0,00	0,00
50 d.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 35%	m ²		81,48	0,00	0,00
51 d.2	KNR-W 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - przyjęto 35%	m		31,58	0,00	0,00
52 d.2	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		81,48	0,00	0,00
53 d.2	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły o szer. do 15 cm	m		31,58	0,00	0,00
54 d.2	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji	m ²		246,32	0,00	0,00
55 d.2	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach i ościeżach	m ²		246,32	0,00	0,00
56 d.2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		246,32	0,00	0,00
57 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		246,32	0,00	0,00
58 d.2	KNR 2-02 0511-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm- z blachy powlekannej	m		16,74	0,00	0,00
59 d.2	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy powlekannej	m		18,91	0,00	0,00
60 d.2	KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekannej	szt.		2,00	0,00	0,00
61 d.2	KNR 4-01 0528-05	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy powlekannej	szt.		2,00	0,00	0,00
62 d.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		13,28	0,00	0,00
63 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekannej	m ²		25,64	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
64	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m ²		11,35	0,00	0,00
65	KNR 2-02 d.2 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokół	m ²		24,49	0,00	0,00
66	KNR-W 4-01 d.2 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		1,29	0,00	0,00
67	KNR-W 4-01 d.2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		1,29	0,00	0,00
68	d.2 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		1,29	0,00	0,00
69	d.2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:44,45,50,51,52,53,54,55,56,57,62,63)					0,00
3		Naprawa ścian zewnętrznych - elewacja od podwórza H-G					
70	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		19,31	0,00	0,00
71	KNR 2-02 d.3 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		159,69	0,00	0,00
72	NNRNKB 202 d.3 1622a-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		159,69	0,00	0,00
73	KNR 2-02 d.3 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		2,25	0,00	0,00
74	KNR 2-02 d.3 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		159,69	0,00	0,00
75	KNR 2-02 d.3 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m ²		13,71	0,00	0,00
76	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		18,38	0,00	0,00
77	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		19,31	0,00	0,00
78	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		16,54	0,00	0,00
79	KNR 4-01 d.3 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu schowania instalacji elektrycznej	m		19,31	0,00	0,00
80	KNR 4-01 d.3 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		19,31	0,00	0,00
81	KNR-W 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 30%	m ²		43,92	0,00	0,00
82	KNR-W 4-01 d.3 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - przyjęto 30%	m		8,98	0,00	0,00
83	KNR-W 4-01 d.3 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		43,92	0,00	0,00
84	KNR-W 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły o szer. do 15 cm	m		8,98	0,00	0,00
85	KNR 0-17 d.3 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji	m ²		150,90	0,00	0,00
86	KNR 4-01 d.3 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach i ościeżach	m ²		150,90	0,00	0,00
87	KNR 0-17 d.3 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		150,90	0,00	0,00
88	KNR-W 2-02 d.3 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		150,90	0,00	0,00
89	KNR 2-02 d.3 0511-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm- z blachy powlekanej	m		16,54	0,00	0,00
90	KNR 2-02 d.3 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy powlekanej	m		19,31	0,00	0,00
91	KNR 2-02 d.3 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej	szt.		2,00	0,00	0,00
92	KNR 4-01 d.3 0528-05	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy powlekanej	szt.		2,00	0,00	0,00
93	KNR 2-02 d.3 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		2,39	0,00	0,00
94	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej	m ²		6,79	0,00	0,00
95	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m ²		11,59	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
96 d.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokół	m ²		8,12	0,00	0,00
97 d.3	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,68	0,00	0,00
98 d.3	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,68	0,00	0,00
99 d.3	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,68	0,00	0,00
100 d.3		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:75,76,81,82,83,84,85,86,87,88,93,94)					0,00
4		Naprawa ścian zewnętrznych - elewacja od podwórza I-H					
101 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		5,95	0,00	0,00
102 d.4	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		55,48	0,00	0,00
103 d.4	NNRNKB 202 1622a-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		55,48	0,00	0,00
104 d.4	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		55,48	0,00	0,00
105 d.4	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m ²		1,65	0,00	0,00
106 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		1,50	0,00	0,00
107 d.4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		7,30	0,00	0,00
108 d.4	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		55,48	0,00	0,00
109 d.4	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły o szer. do 15 cm	m		0,62	0,00	0,00
110 d.4	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji	m ²		55,57	0,00	0,00
111 d.4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		55,57	0,00	0,00
112 d.4	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		55,57	0,00	0,00
113 d.4	KNR 2-02 0511-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm- z blachy powlekanej	m		7,30	0,00	0,00
114 d.4	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		0,22	0,00	0,00
115 d.4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej	m ²		1,50	0,00	0,00
116 d.4	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokół	m ²		2,68	0,00	0,00
117 d.4		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:105,106,108,109,110,111,112,114,115)					0,00
5		Naprawa ścian zewnętrznych - ściany i strop bramy wjazdowej					
118 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		33,78	0,00	0,00
119 d.5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30%	m ²		37,83	0,00	0,00
120 d.5	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		37,83	0,00	0,00
121 d.5	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji	m ²		126,10	0,00	0,00
122 d.5	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach i sufitach	m ²		126,10	0,00	0,00
123 d.5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		126,10	0,00	0,00
124 d.5	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		100,56	0,00	0,00
125 d.5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną bramy wjazdowej	m ²		6,86	0,00	0,00
126 d.5	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - cokół	m ²		25,54	0,00	0,00
127 d.5	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,57	0,00	0,00
128 d.5	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,57	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
129 d.5	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,57	0,00	0,00
6		"Szycie" ścian zewnętrznych					
130 d.6	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		8,00	0,00	0,00
131 d.6	KNR 4-01 0307-07	Przemurów.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		8,00	0,00	0,00
132 d.6	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 20 mm - montaż prętów fi20 L=50 cm	kg		32,93	0,00	0,00
133 d.6	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		8,00	0,00	0,00
134 d.6	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na ścianie po naprawie - tynk ujęto w robotach elewacyjnych	m		8,00	0,00	0,00
135 d.6	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,04	0,00	0,00
136 d.6	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,04	0,00	0,00
137 d.6	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,04	0,00	0,00
7		Remont balkonu					
138 d.7	KNR 2-02 1610-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do 6 m	kol.		1,00	0,00	0,00
139 d.7	KNR-W 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		5,98	0,00	0,00
140 d.7	KNR-W 7-12 0115-03	Czyszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych roztworem zmywającym	m ²		5,98	0,00	0,00
141 d.7	KNR-W 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minioowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		5,98	0,00	0,00
142 d.7	KNR-W 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		5,98	0,00	0,00
143 d.7	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		5,72	0,00	0,00
144 d.7	KNR-W 7-12 0115-01	Czyszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych roztworem zmywającym	m ²		5,72	0,00	0,00
145 d.7	KNR-W 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minioowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych	m ²		5,72	0,00	0,00
146 d.7	KNR-W 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		5,72	0,00	0,00
147 d.7		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:139,140,141,142,143,144,145,146)					0,00
8		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej					
148 d.8	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		16,00	0,00	0,00
149 d.8	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		3,00	0,00	0,00
150 d.8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		4,00	0,00	0,00
151 d.8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		54,54	0,00	0,00
152 d.8	NNRNKB 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		0,67	0,00	0,00
153 d.8	KNR 2-02 1001-06	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 1.5 m2	m ²		0,89	0,00	0,00
154 d.8	KNR 2-02 1001-08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2	m ²		57,91	0,00	0,00
155 d.8	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne drewniane antywłamaniowe o pow. ponad 1.5 m2	m ²		3,23	0,00	0,00
156 d.8	KNR 19-01 0310-04	Zamurowanie okna cegłą licową	m ³		0,15	0,00	0,00
157 d.8	KNR 4-01 0354-04 analogia	Rozebranie okna z luksferów	szt.		1,00	0,00	0,00
158 d.8	KNR 2-02 0121-04 z.sz. 5.7. 9907-04	Ścianki działowe z luksferów, 15x15x5 cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - ścianki działowe do 3 m2 w jednym miejscu	m ²		1,40	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
159	KNR 4-01 d.8 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		2,00	0,00	0,00
160	KNR 4-01 d.8 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		2,00	0,00	0,00
161	kalkulacja d.8 własna	Utylizacja gruzu	m ³		2,00	0,00	0,00
9		Opaska chodnikowa i schody zewnętrzne					
162	KNR 2-31 d.9 0815-01	Rozebranie opaski na podsypce piaskowej	m ²		29,16	0,00	0,00
163	KNR 2-31 d.9 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		58,32	0,00	0,00
164	KNR 2-31 d.9 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		2,19	0,00	0,00
165	KNR 2-31 d.9 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		58,32	0,00	0,00
166	KNR 2-31 d.9 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska	m ²		29,16	0,00	0,00
167	NNRNKB 202 d.9 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		1,96	0,00	0,00
168	NNRNKB 202 d.9 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		1,87	0,00	0,00
169	KNR 2-02 d.9 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		3,83	0,00	0,00
170	NNRNKB 202 d.9 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		3,83	0,00	0,00
171	KNR 2-02 d.9 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		1,64	0,00	0,00
172	NNRNKB 202 d.9 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		1,64	0,00	0,00
173	KNR 4-01 d.9 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		1,46	0,00	0,00
174	KNR 4-01 d.9 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		1,46	0,00	0,00
175	kalkulacja d.9 własna	Utylizacja gruzu	m ³		1,46	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł