

Przedmiar robót

Przestawienie pieca – kafle prostokątne

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : AZK Gminny Zasób Mieszkaniowy

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|--|---|----------------|--------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011001-02-060 | <i>Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1,00 m3</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1001</i> 1.Rozebranie oblicowania 2.Wyjęcie osprzętu 3.Rozebranie trzonu od spodu paleniska 4.Oczyszczenie, posortowanie i ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania 5.Dobranie kafli według odcieni 6.Wyznaczenie kanałów i paleniska 7.Wymurowanie trzonu 8.Wbudowanie typowego osprzętu 9.Oblicowanie trzonu, przycięcie i oszlifowanie krawędzi kafli 10.Powiązanie kafli strzemionami 11.Wypełnienie przestrzeni międzyrumpowych zapawą i tłucznem ceglanym <i>krotność= 1,00</i> | m3 | 0,75 |
| 1. | 0,75 | 0,75 | | |
| 2. | | ----- | | |
| 3. | Suma | 0,75 | | |
| 4. | Przeniesienie pomnożone | | | |
| 5. | 1 | | | 0,75 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060 | <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0108</i> 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyładowanie ze środków transportowych <i>krotność= 1,00</i> | m3 | 0,45 |
| 1. | ((0,75))*0,6 | 0,45 | | |
| 2. | | ----- | | |
| 3. | Suma | 0,45 | | |
| 4. | Przeniesienie pomnożone | | | |
| 5. | 1 | | | 0,45 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-10-060 | <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0108</i> 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyładowanie ze środków transportowych <i>krotność= 1,00</i> | m3 | 0,45 |
| 1. | ((0,75))*0,6 | 0,45 | | |
| 2. | | ----- | | |
| 3. | Suma | 0,45 | | |
| 4. | Przeniesienie pomnożone | | | |
| 5. | 1 | | | 0,45 |

| | | | | |
|---|--|---|---|------|
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-04-034 | Usunięcie gruzu - kalkulacja własna krotność= 1,00 | t | 0,81 |
| | 1. (((((0,75))))*0,6)*1,8 | 0,81 | | |
| | 2. | ----- | | |
| | 3. Suma | 0,81 | | |
| | 4. Przeniesienie pomnożone | | | |
| | 5. 1 | | | 0,81 |